

Zapytanie ofertowe nr 2/01/2018

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW” w Przecławiu
Przecław 54B, 72-005 Przecław
NIP: 852-04-10-837

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci monitoringu znajdującego się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Przecław”
2. Szczegółowy opis prac modernizacyjnych opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac: do 20.04.2018 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- posiadać datę sporządzenia,
- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną,
- zawierać cenę wykonania przedmiotowej modernizacji,
- określać termin realizacji złożonego zamówienia,
- wskazywać proponowany okres gwarancyjny na wykonany przedmiot zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przecław 54B do dnia 02.02.2018 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac.
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniołkowski pod numerem telefonu 91 311 76 16

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/01/2018

Modernizacja sieci monitoringu.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie struktury sieci opartej o switchy min 5 portowe (w tym 4 Poe) na istniejącym okablowaniu przewodem UTP/FTP 6 cat. W każdym punkcie jest przygotowane zasilanie 230V z zabezpieczeniem 6A.

Struktura sieci ma być oparta o 7 switchy , z czego 4 szt. zamontowane będą w skrzynkach na zewnątrz, 1 szt. w garażach podziemnych, 1 szt. w klatce, 1 szt. w pomieszczeniu centrum monitoringu bud. nr 52A. Zamówienie obejmuje także montaż 6 szt. kamer IP o rozdzielczości min. 4 MPx z obiektywem motozoom z możliwością zasilania po poe z czego 2 szt. zamontowane na słupie przy budynku nr 55C (konieczne wykonanie instalacji w istniejącym arocie pomiędzy kamerami a skrzynką ze switchem około 15 mb), 2 szt. na słupie przy wjeździe na osiedle w okolicy budynku nr 50 (konieczne wykonanie instalacji w istniejącym arocie pomiędzy kamerami a skrzynką ze switchem około 20 mb), 1 szt. z widokiem na klatkę budynku nr 50 (montaż na budynku - konieczne wykonanie instalacji w rurce PCV po elewacji pomiędzy kamerą a skrzynką ze switchem około 5 mb), 1 szt. z widokiem na klatki budynku nr 48 i 48A (montaż na budynku - konieczne wykonanie instalacji w rurce PCV po elewacji pomiędzy kamerą a skrzynką ze switchem około 5 mb).

Ponadto zamówienie dotyczy dostarczenia i skonfigurowania rejestratora obsługującego min. 16 kamer IP z zamontowanymi 2 dyskami o pojemności 6 TB każdy i możliwością montażu dodatkowych 2 dysków twardych.

Prace należy wykonać w zakresie j. w. zgodnie z projektem wykonawczym „Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV na terenie SM PRZECŁAW w Przecławiu” opracowanym w grudniu 2017 r. przez UNICONTROL mgr inż. Dariusz Grałek upr. bud. nr ZAP/0162/POOE/05 (do wglądu w siedzibie S. M. Przecław).

Po stronie Wykonawcy pozostaje:

1. Zabezpieczenie elewacji przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem z zachowaniem warunków dostawy i składowania materiałów zapewniając minimalizację utrudnień dla mieszkańców (wykonywanie prac w zamieszkałych budynkach).
2. Dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów, urządzeń i narzędzi.
3. Wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią producenta materiałów.
4. Bieżące utrzymywanie w czystości obszaru wykonywania robót oraz dróg dostępu.
5. Wywóz i utylizacja odpadów i śmieci.
6. Zapewnienie wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a także sztuką budowlaną.
7. Uruchomienie systemu, skonfigurowanie zdalnej łączności oraz szkolenie użytkowników.