

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2020

I. ZAMAWIAJĄCY

Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECLAW” w Przeclawiu
Przeclaw 54B, 72-005 Przeclaw
NIP: 852-04-10-837

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych wodomierzy mieszkaniowych zimnej wody z nakładkami radiowymi w budynkach będących w zasobach S. M. „Przeclaw”.
2. Szczegółowy opis prac remontowych opisuje zał. nr 1 do zapytania ofertowego.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania prac: do 31.07.2020 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- posiadać datę sporządzenia,
- być podpisana czytelnie przez osobę uprawnioną,
- zawierać cenę jednostkową netto/brutto za dostawę wodomierza wraz z wymianą i zaplombowaniem,
- określać termin realizacji złożonego zamówienia.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zarzad@smprzeclaw.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Przeclaw 54B do dnia 15.05.2020 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.smprzeclaw.pl

VI. DODATKOWE INFORMACJE

1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie podpisania umowy.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć harmonogram realizacji prac remontowych.
3. Dodatkowych informacji udziela Pan Arkadiusz Aniołkowski pod numerem telefonu 602 629 258

Członek Zarządu
S.M. „PRZECLAW”
Arkadiusz Aniołkowski
Arkadiusz Aniołkowski

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/05/2020

Wymiana wodomierzy

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 283 szt. fabrycznie nowych wodomierzy mieszkaniowych zimnej wody z nakładkami radiowymi w budynkach będących w zasobach S. M. „Przeclaw”.

Wymagania dla dostarczonych wodomierzy:

Wodomierze jednostrumieniowe, suchobieżne o przepływie nominalnym 1,6 m³/h i średnicy 1/2" z cechą legalizacyjną 2020 wraz z nakładkami radiowymi.

Po stronie Wykonawcy jest:

1. Dostawa wszystkich niezbędnych do wykonania robót materiałów i narzędzi.
2. Demontaż istniejących wodomierzy.
3. Montaż fabrycznie nowych wodomierzy.
4. Plombowanie śrubunku wodomierza plombą samozaciskową dostarczoną przez Wykonawcę.
5. Spisanie protokołu montażu (adres, numer lokalu, data wykonania wymiany, numer wodomierza demontowanego i jego stan, numer wodomierza montowanego i jego stan, numer plomby, podpis monter).
6. Bieżące utrzymywanie czystości w miejscu montażu wodomierzy.
7. Wywóz i utylizacja odpadów i śmieci.

Okres gwarancji: 24 miesiące na prace montażowe, 60 miesięcy na wodomierze, 120 miesięcy na moduły radiowe.


**Członek Zarządu
S.M. "PRZECŁAW"
Artadiusz Antońkowski**